園部川広域河川改修事業

（南丹市園部町）

園部川は、支川に天神川、半田川、陣田川等をもつ流域面積127.4km2、流路延長22kmの河川であり、市街地において浸水被害が発生しており、流下能力を高めて治水安全度の向上を図るべく、河川改修事業を進めています。

令和7年度は、かわせみ大橋上流域の矢板護岸工および園部大橋上流域のブロック積護岸工、国道477号横田橋の用地買収に着手するなど、整備計画の進ちょくを図ります。

◎事業概要

全体事業費	Ｒ６年度までの実績	Ｒ７年度計画
桂川（園部工区） 事業期間：S50～ 全体事業費： 111億2千万円 掘削築堤工、護岸工、 橋梁工、樋門工、 用地買収	Ｃ＝10.6億円 横田橋予備・詳細設計 土質調査 護岸詳細設計 矢板護岸工	Ｃ＝3.0億円 ブロック積護岸工 矢板護岸工 用地買収



平成15年8月（園部町市街）

標準横断図
（園部川）

（園部大橋下流）



（園部大橋上流は R5 設計）